



Spett.le C.N.R.
C.so Perrone 24
16152 Genova

Genova 09/02/2022

Oggetto: revisione preventivo del 11/10/2021 per ripristino locali al secondo piano della palazzina sita in Genova, C.so Perrone civ. 24.

Qui, in seguito, si riporta l'elenco degli interventi richiesti.

a) SUPERFICI MURARIE INTERESSATE ALL'INTERVENTO DI IMBIANCATURA circa MQ 1520,00
(come da planimetria a ns. mani)

Allestimento cantiere.

Installazione di ponteggi mobili (trabattelli).

Copertura di pavimenti, infissi e battiscopa con nailon e cartone.

Raschiatura delle porzioni di parete ammalorate a causa delle infiltrazioni provenienti da tetto e facciate (queste verranno a breve risolte con interventi sugli esterni effettuati da altra ditta).

Stuccatura delle sole zone ammalorate con materiale traspirante al fine di permettere la completa asciugatura del supporto (tipo Biocalce Intonachino Tipo 00).

Raschiatura e stuccatura saltuaria di zone ammalorate sulle murature interne non soggette a infiltrazioni. Applicazione di fissativo.

Applicazione a spruzzo con sistema airless di pittura traspirante bianca su tutte le superfici interessate.

Pulizia sommaria dei locali e allontanamento delle attrezzature e dei materiali di risulta dal cantiere.

b) RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTO CORRIDOIO CON LINOLEUM DI NOSTRA FORNITURA

Rimozione linoleum esistente

Demolizione sottofondo

Applicazione di primer

Ripristino sottofondo e sua lisciatura

Fornitura e posa in opera di quadrotti simili all'esistente 60 x 60

Pulizia area intervento

c) DEMOLIZIONE PARETE IN CARTONGESSO (TRAMEZZA EX ASILO)

Assistenza elettrica per smontaggio e ripristino impianti elettrici esistenti

Demolizione, scariolamento scarico a basso e carico su mezzo di trasporto

Conferimento discarica rifiuti speciali

Stuccatura e ripristino pareti confinanti

Pulizia area di intervento

Il costo per gli interventi così come descritti, è pari a € 19.400,00 (IVA esclusa).



Altre attività, ad esempio lo smontaggio di scaffali o arredi e il loro spostamento in altri locali, che fossero necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni saranno a Vs. carico. Inoltre, sarà indispensabile, procedere con continuità onde evitare il protrarsi dei lavori; per ogni giornata di fermo cantiere, verrà applicata una maggiorazione al prezzo pattuito pari a €/gg 150,00 (IVA esclusa).

I pagamenti richiesti sono:

30% acconto all'ordine

70% saldo a fine lavori

Distinti saluti

GEOMARINE s.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Castelli", is written over the printed name of the company.

Per accettazione