

Ns. Rif. 209-2021/er

**Spett. le
CNR – SPIN
Complesso Universitario M.s.A.
Via Cinthia
80126 NAPOLI**

OGGETTO: realizzazione impianto climatizzazione uff. 2G14 – 2G03

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, e al sopralluogo effettuato in loco, con la presente ci preghiamo rimettervi la Ns. migliore offerta di cui all'oggetto.

Per la realizzazione degli impianti si è pensato di installare due climatizzatori del tipo **vista a parete**

I climatizzatori saranno della **DAIKIN mono Split** con sistema **inverter** in doppia **classe energetica A++/A+** pompa di calore **gas ecologico di ultima generazione R 32.**

Elenco delle apparecchiature Daikin :

- sistema mono

- n. 2 **FTXF25A/RXF50A da 9000 BTU**

Per la realizzazione dell' impianto, si procederà con la pulizia delle tubazioni frigorifere, mediante un'apposita miscela di gas in modo da garantire il corretto collegamento del circuito frigorifero tra le unità interne con le unità esterne, comprensivo di ogni onere e magistero.

Impianto elettrico a servizio delle macchine, con cavi FG7 di adeguata sezione, per la connessione tra le unità interne con le unità esterne, mentre per l'alimentazione elettrica degli impianti saranno utilizzate quelle dei vecchi impianti, comprensivo di ogni onere e magistero.

Fornitura e posa in opera di scarico di condensa, con tubazione flessibile da mm. 25 che verrà incanalata nello scarico degli impianti esistenti, comprensivo di ogni onere e magistero.

Ns. Rif. 209-2021/er

Fornitura e posa in opera di tutto quanto occorre per dare il lavoro svolto a regola d'arte.

A fine lavoro verrà eseguito il collaudo e la messa in marcia degli impianti con esito positivo, con il rilascio della certificazione d'intervento **F-GAS**.

IMPORTO TOTALE DEL LAVORO

€ 2.264,00 + Iva

Ecocontributo ai sensi del decreto legge 151/05 pari a € 4,17 + iva per ogni unità esterna.

Garanzia Daikin anni tre
Garanzia Impianto anni due

Napoli, lì 15/12/2021

Nell'occasione Cordiali Saluti.

General Impianti s.a.s

